

(別記様式1)

## 回 答 書

件 名 久御山町立みまきこども園分園解体等工事

回 答 日 令和4年5月24日

回 答 者 久御山町教育委員会 学校教育課長

番号	質問事項	回 答
1	(監視カメラについて) 既設カメラ、撤去再取付とありますが、どこに、どの様に撤去すればよいか教えて下さい。	現場より東約200m先の「みまきこども園」の園庭に取付けてください。【設計図面E02注記2を参照】
2	(監視カメラについて) モニター装置、撤去再取付とありますが、どこにモニター装置を設置すればよいか教えて下さい。	モニター装置の撤去再取付はなしとします。
3	(家屋調査内容について) 事前と事後の2回必要でしょうか。内装とレベル測定も含むのでしょうか。	解体着工前、解体完了後2回必要です。内装及びレベル測定必要です。
4	(アスベスト調査について) アスベスト調査の10箇所の内訳をご指示下さい。また吹付材、コーキング材のアスベスト含有検査は不要でしょうか。	天井材ケイカル板 t6-8箇所 保育室棟軒天井材、フレキシブルボード t4 -1箇所 屋外灯油倉庫屋根材スレート-1箇所 吹付材・コーキング材は含有検査必要 (別紙アスベスト資料参照)
5	(図面記載について) E-02、E-04でPCBを含む器具撤去は設計変更の対象でしょうか、撤去を含む場合は台数をご指示下さい。	特記仕様書-4⑤、特別産業廃棄物等の処理等により調査を行う。撤去・台数については、調査結果により撤去については設計変更の対象とする。

久 御 山 町 No.1

(別記様式1)

## 回 答 書

件 名 久御山町立みまきこども園分園解体等工事

回 答 日 令和4年5月24日

回 答 者 久御山町教育委員会 学校教育課長

番号	質問事項	回 答
6	全ての処分費、積算場所の名前を教えてください。	積算上の処理施設については、指定するものではありませんので、受注者により、適宜、選定してください。

久 御 山 町 No.2

先般回答しました質問事項6について、分かりにくい表現がありましたので、下記7にて訂正して回答します。

番号	質問事項	回 答
7	全ての処分費、積算場所の名前を教えてください。	「現場説明書」5ページに記載の「4. 数量書について」及び12ページに記載の「14. 建設副産物の取扱い 4) 指定副産物の処分地(再生資源化施設等)について」を参照していただき、貴社にて積算願います。