

回 答 書

件 名 佐古・東角他配水管布設替工事

回 答 日 令和 8 年 8 月 17 日 (月)

久 御 山 町

番号	質問事項	回 答
1	単価適用日は、何月何日ですか。	単価適用日は令和8年6月1日になり
	歩掛、機械損料、経費基準はそれぞれ	ます。歩掛、機械損料、経費基準はそ
	いつで設定されていますか。	れぞれ単価適用日同日時点のもので積
		算しております。
2	週休2日制の補正は、労務単価、機械	労務費 1.02、機械賃料 1.02 となりま
	賃料それぞれ何倍ですか。	す。
3	週休2日制に伴う共通仮設費、現場管	共通仮設費 1.02、現場管理費 1.03 と
	理費の補正は、それぞれ何倍ですか。	なります。
4	積算参考資料の別紙2でダクタイル鋳	内面エポキシ樹脂粉体塗装で積算して
	鉄管の直管のページがP420 となっ	おります。
	ていますがモルタルライニングで積算し	
	ていませんか。	
5	A-1→B-1 GX-フランジ付 T 字管	建設物価と積算資料の平均となりま
	φ300×φ75 は積算参考資料に記載が	す。
	無いですが、建設物価と積算資料の平	
	均ですか。	
6	A-1→B-3 フランジ RF 用 (ボル	6,280 円で積算しております。
	ト・ナットパッキン) のφ100 のセット	
	価格の採用単価を教示願います。	
7	A-1→B-4 ソフトシール仕切弁 2	積算参考資料に記載の FCD 製仕切弁の
	種 7.5K φ75FCD 製内外面粉体塗装の採	金額となります。
	用単価を教示願います。	
8	A-1→B-5 PE 挿し口付ソフトシール仕切弁の単価が積算参考資料の別紙	積算参考資料の表記が誤りであり、
	1 で 16,720 円となっていますが、こん	148,000 円で積算しております。
	な値段ではないはずです。	
9	A-2→B-8→D-7→F-1 B-8	F 代価が昼間工事となりますので変更
	は昼間工事にもかかわらず F-1 は夜	設計の対象となります。
	間の設定になっている。	
10	A-2→B-8→D12 エンジンカッター	エンジンカッターの損料単価は 429 円

	一の損料単価を教示願います。	で積算しております。
11	A-2→B-8→D14 撤去管切断時の	切断機の損料単価は 243 円で積算して
	エンジンカッターの損料単価を教示願	おります。
	います。	
12	A-2→B-8→D-15 メカニカル継	割増は有ります。割増は 30%で積算し
	手（離脱防止接手）の割増はあります	ております。
	か。有りの場合何%ですか。	
13	A-2→B-11→D-39 メカニカル継	割増は有ります。割増は 30%で積算し
	手（離脱防止接手）の割増はあります	ております。
	か。有りの場合何%ですか。	
14	A-3→B-13→D63 エンジンカッタ	エンジンカッターの損料単価は 429 円
	一の損料単価を教示願います。	で積算しております。
15	A-3→B-13 不断水穿孔工事は昼間	昼間工事となります。
	工事となっていますが、夜間工事では	
	ないですか。	
16	A-3→B-13→D66 エンジンカッタ	切断機の損料単価は 243 円で積算して
	一の損料単価を教示願います。	おります。
17	A-3→B-13→D-67 メカニカル継	割増は有ります。割増は 30%で積算し
	手（離脱防止接手）の割増はあります	ております。
	か。有りの場合何%ですか。	
18	A-3→B-14→D-75 メカニカル継	割増は有ります。割増は 30%で積算し
	手（離脱防止接手）の割増はあります	ております。
	か。有りの場合何%ですか。	
19	A-3→B-14→D-76 エンジンカッ	エンジンカッターの損料単価は 429 円
	ターの損料単価を教示願います。	で積算しております。
20	A-3→B-14→D-77 撤去管切断時の	切断機の損料単価は 243 円で積算して
	エンジンカッターの損料単価を教示願	おります。
	います。	
21	A-3→B-14→D-78 伸縮管設置工	特殊作業員 0.06 人、普通作業員 0.06
	の歩掛人数を教示願います。また、ク	人で積算しております。クレーン付ト
	レーン装置付きトラックは計上されな	ラックは計上していません。
22	A-3→B-14→D-79 量水器取付（フ	量水器取付け（フランジ接合）歩掛表
	ランジ接合）口径 100mm の歩掛人数を	φ75 を採用しております。
	教示願います。実務必携は 75mm までし	
	かありません。	

23	A－3→B－14→D－82、83、84、85、86	D－82 普通作業員 0.14 人、D－83 普通
	量水器ボックス設置工の歩掛かり人数	作業員 0.05 人、D－84 普通作業員
	を教示願います。	0.05 人、D－85 普通作業員 0.05 人、
		D－86 普通作業員 0.05 人となります。
24	A－3→B－15→D－94 エンジンカッターの損料単価を教示願います。	エンジンカッターの損料単価は 429 円で積算しております。
25	A－3→B－15 不断水穿孔工事は昼間工事となっていますが、夜間工事ではないですか。	昼間工事となります。
26	A－4→D－3、4、5 鉄蓋撤去は昼間工事となっていますが、夜間工事ではないですか。	昼間工事となります。
27	A－5→B－17→C－1→D－166 矢板の賃料日数は有りますがそれぞれの枚数がわかりません。教示願います。	矢板 2.0m が 44 枚、矢板 2.5m が 32 枚、矢板 3.0m が 32 枚、矢板 3.5m が 32 枚で積算しております。
28	A－5→B－17→C－1→D－167 アルミ腹起しの賃料日数は有りますが本数がわかりません。教示願います。	アルミ腹起し材 14 本で積算しております。
29	A－8→B－27→C－1→D－168 水圧サポート、水圧ポンプの賃料日数はありますが本数と台数がわかりません。教示願います。	水圧サポート 14 本、水圧ポンプ 1 台で積算しております。
30	A－5→B－19→C－2→D－169、170 路盤工はすべて上層路盤工ですか、それともいずれかは下層路盤工ですか。	すべて上層路盤工となります。
31	A－6→B－21→D－162 残土運搬工において Co 塊・鉄筋となっていますが無筋の間違いではないですか。	Co 塊・無筋となります。変更設計の対象となります。
32	A－6→B－22→C－3→D－171、172 路盤工はすべて上層路盤工ですか、それともいずれかは下層路盤工ですか。	すべて上層路盤工となります。
33	A－8 矢板運搬費とありますが、矢板の重量と運搬距離を教示願います。また矢板以外の運搬費を求めるのに重量が不明です。さらに積込・取卸し費は	仮設材重量 1.88 t 運搬距離 10km 以内で積算しております。積込・取卸し費は含んで積算しております。

	どうなっていますか。	
34	φ50PE 挿し口付きソフトシール仕切弁	積算参考資料の表記が誤りであり、
	の金額は合っていますか。	148,000 円で積算しております。