

回 答 書

件 名 都市計画道路整備工事

回 答 日 令和 8 年 8 月 17 日

久 御 山 町

番号	質問事項	回 答
1	農地を借地することに関して 仮設道や作業ヤードを盛土するに表土の鋤取り及びシート養生等の必要はないのか。 返却時の条件等はどうなっているのですか。 また、必要な作業にかかる経費は設計変更の対象にならないのですか。 どれだけの範囲を借地として使用できるのですか。土砂や資材の置場としても可能なのか。	仮設道路については長繊維不織布と路盤補強材の設置を行うため、表土の鋤取りは不要と考えています。 また、敷鉄板を設置する作業ヤードについては鋤取り及びシート養生は不要と考えています。 借地箇所については現況復旧が基本となります。 なお、現状復旧にあたり、協議の上、追加作業が必要となる場合は変更設計の対象とします。 仮設道路及び敷鉄板を設置する作業ヤードの他、残土の仮置場として、別紙 1 に記載している箇所の使用が可能です。
2	B-5 号明細書に関して 土砂運搬処理の数量が合わないように思いますが、どのように処理するのですか。	設計書及び数量計算書のとおりです。
3	C-1 号詳細書に関して 山土(盛土用)は RC40 を使用してもいいのですか。	設計書のとおりです。
4	B-5 号明細書に関して 路体盛土で使用する RC40 はアスファルト塊が混ざっていてもよろしいのですか。	アスファルト塊の混入がない材料を使用してください。
5	二次製品の納期に関して ボックスカルバート及びプレキャスト L 型水路の納期はどのくらいの日数が必要とされていますか。	約 3 ヶ月、必要と考えています。

6	借地料及び営業補償費について 大内排水路右岸側の農地の費用は役務費計上されていますが大内排水路左岸側の農地の費用はどうなりますか。	大内排水路左岸側農地の借地料及び営業補償費は不要です。
7	工期に関して 工期は竣工検査を含めた日数になると思いますが、特記仕様書によると大内排水路左岸側は令和9年1月以降、大内排水路右岸側は令和8年12月以降の施工になっています。工期の延長は認められるのですか。	工期の延長は原則行いません。 なお、工期の延長の取扱いは、工事請負契約書第21条のとおりです。
8	次の積算採用歩掛について教えてください。 長繊維不織布敷設（B-1号明細書） 路盤補強材布設（B-1号明細書） 長繊維不織布撤去（B-4号明細書） 路盤補強材撤去（B-4号明細書） プレキャストL型水路据付工（C-12号詳細書） フットライト撤去（C-43号詳細書） 土のう仕拵（B-10号明細書） 土のう積立・撤去（B-10号明細書） フットライト移設（B-16号明細書）	積算採用歩掛は以下のとおりです。 ①長繊維不織布敷設 別紙2のとおり ②路盤補強材布設 別紙2のとおり ③長繊維不織布撤去 別紙2のとおり ④路盤補強材撤去 別紙2のとおり ⑤プレキャストL型水路据付工 農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）（令和7年度） ⑥フットライト撤去 国土交通省公共建築工事標準単価積算基準（令和8年度改定）及び国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）（令和7年度版） ⑦土のう仕拵 国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）（令和7年度版） ⑧土のう積立・撤去 国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）（令和7年度版） ⑨フットライト移設 国土交通省公共建築工事標準単価積算基準（令和8年度改定）
9	C-54号詳細書に関して	1枚当たり、60日間借地した単価を計

	縞鋼板賃料は 1080 枚になりませんか。 もしくは単価が 60 日分になりませんか。	上しています。
10	C-68 号詳細書に関して 鋼材運賃は1式当たり 14.58t になり ませんか。	お見込みのとおりです。 設計変更の対象とします。
11	仮設迂回路工 工事用道路工の歩掛に ついて D-4 号単価表の長繊維不織布敷設（t =3mm）の歩掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
12	仮設迂回路工 工事用道路工の歩掛に ついて D-5 号単価表の路盤補強材布設（テン サーTX）の歩掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
13	仮設迂回路工 撤去・処分工の歩掛に ついて D-13 号単価表の長繊維不織布撤去の 歩掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
14	仮設迂回路工 撤去・処分工の歩掛に ついて D-14 号単価表の路盤補強材撤去の歩 掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
15	排水構造物工 カルバート工の歩掛け について D-32 号単価表のプレキャストL型水路 据付工の歩掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
16	照明設備撤去（再利用）の歩掛につい て D-57 号単価表のフットライト撤去の 歩掛をご教授願います。	回答番号 8 のとおりです。
17	道路改良工 舗装工の歩掛について D-85 号単価表の 1 m²当たりのインタ ーロッキングブロック工（標準品）の 歩掛をご教授願います。	積算資料は下記のとおりです。 ・土木コスト情報 2026.4（春） ・土木施工単価 2026.4（春）
18	道路改良工 舗装工の歩掛について D-87 号単価表の 1 m²当たりのインタ ーロッキングブロック工（標準品）の歩 掛をご教授願います。	積算資料は下記のとおりです。 ・土木コスト情報 2026.4（春） ・土木施工単価 2026.4（春）

19	道路改良工 既存施設移設工の歩掛について フットライト設置の歩掛をご教授願います。	回答番号8のとおりです。
20	積算条件の明示 1. 単価適用日 2. 歩掛年度 3. 経費年度 ご教授ください。	積算条件は下記のとおりです。 1. 単価適用日 ・京都府土木工事単価資料 （令和8年度6月改訂版） 2. 歩掛年度 ・国土交通省土木工事積算基準書 （令和7年度） ・農林水産省土地改良工事積算基準 （令和7年度） ・国土交通省公共建築工事標準単価積算基準 （令和8年度） ・水道事業実務必携（令和8年度） ・土木コスト情報（2026.4・春） ・土木施工単価（2026.4・春） ※鉄筋工のみ（2026.1・冬）を使用 3. 経費年度 ・令和7年度
21	週休2日制工事の補正 市場単価及び土木工事標準単価の補正は、令和7年9月版を適用してよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。 なお、市場単価及び土木工事標準単価については未補正であるため、設計変更の対象とします。
22	積算参考資料(2)本工事の積算で採用した物価資料 足掛金物 W300, φ19 は、該当する製品が複数あります。 採用単価は、アメニティステップ RC30L-250 でよろしいでしょうか？	ノーブレンロフティーステップ (30SW-RF) を採用しています。
23	積算参考資料(2)本工事の積算で採用した物価資料 ケーブル CV3.5sq-2C の単価について「建設物価」「積算資料」共に小口では無い。でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
24	積算参考資料(2)本工事の積算で採用した物価資料	お見込みのとおりです。

	電線管 FEP30 の「建設物価」地区は近畿②でよろしいでしょうか？	
25	積算参考資料(2)本工事の積算 で採用した物価資料 硬質塩化ビニル管 (VU) Φ300、Φ400 の単価について 「積算資料」小口では無い。でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
26	積算参考資料(2)本工事の積算 で採用した物価資料 柵用グレーチングの「積算資料」地区は全国 I ②③でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
27	D-4 号単価表 長繊維不織布敷設について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
28	D-5 号単価表 路盤補強材布設について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
29	D-13 号単価表 長繊維不織布撤去について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
30	D-14 号単価表 路盤補強材撤去について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
31	D-26 号単価表 ボックスカルバート据付工について、歩掛の出典又は数量、基礎碎石率、均しコンクリート率、諸雑費(率又は丸め)をご教授ください。	別紙 2 のとおりです。
32	D-30 号単価表 鉄筋加工組立の積算条件について、下記の通りでよろしいでしょうか？ 1. 加算率：10 t 未満 2. 補正係数 1：すべて補正無 3. 補正係数 2：補正無	お見込みのとおりです。
33	D-31 号単価表 施工規模：100m 未満でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。

34	D-32 号単価表 プレキャスト L 型水路据付工について、歩掛の出典又は数量、接続材料費、敷モルタル材料費をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
35	D-33 号単価表 鉄筋加工組立の積算条件について、下記の通りでよろしいでしょうか？ 1. 加算率：10 t 未満 2. 補正係数 1：すべて補正無 3. 補正係数 2：補正無	お見込みのとおりです。
36	D-42 号単価表 鉄筋コンクリート台付管材料は、京都府単価でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
37	D-52 号単価表 構造物とりこわし工(無筋構造物)昼間単価について 低騒音・低振動対策は不要でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
38	D-53 単価表 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)昼間単価について 低騒音・低振動対策は不要でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
39	D-57 単価表 フットライト撤去について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
40	D-58 単価表 波付硬質合成樹脂管 (FEP) (道路沿い地中) 撤去について、条数をご教授ください。	1 条です。
41	D-58 単価表 波付硬質合成樹脂管 (FEP) (道路沿い地中) 撤去について、作業内容は撤去(不使用)でしょうか？	お見込みのとおりです。
42	D-59 号単価表 管内配線撤去について、作業内容は撤去(不使用)でしょうか？	お見込みのとおりです。
43	D-65 号単価表	お見込みのとおりです。

	管内配線について、作業内容は新設でしょうか？	
44	D-66 号単価表 波付硬質合成樹脂管（FEP）（道路沿い地中）について、条数をご教授ください。	1 条です。
45	D-66 号単価表 波付硬質合成樹脂管（FEP）（道路沿い地中）について、作業内容は新設でしょうか？	お見込みのとおりです。
46	D-68 号単価表 メカニカル継手工について、歩掛割増の詳細をご教授ください。	数量の割増補正はありません。
47	D-70 号単価表 RR 継手工(塩ビ管用)について、離脱防止金具を使用しないでよろしいでしょうか？	使用不要です。
48	D-77 号単価表 土のう仕拵について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
49	D-78 号単価表 土のう積立・撤去について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	回答番号 8 のとおりです。
50	D-85 号単価表 インターロッキングブロック工（標準品）について、施工規模 100 m ² 未満でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
51	D-87 号単価表 インターロッキングブロック工（標準品）について、施工規模 100 m ² 未満でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
52	D-91 号単価表 コンクリート建込（横断・転落防止柵設置）について、施工規模 100m 未満でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
53	D-92 号単価表 コンクリート柱建柱について、作業内容は移設でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
54	D-93 号単価表	回答番号 8 のとおりです。

	フットライト設置について、歩掛の出典又は数量をご教授ください。	
55	C-68 号詳細書 鋼矢板・H 形鋼・覆工板等の運搬について、往復運搬でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
56	C-68 号詳細書 鋼矢板・H 形鋼・覆工板等の運搬について、割増・諸料金は無しでよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
57	C-68 号詳細書 鋼矢板・H 形鋼・覆工板等の運搬について、数量が 1 t とありますが 14.58 t ではないのでしょうか？	回答番号 10 のとおりです。
58	A-6 号内訳書 借地料、営業補償料は全ての間接費の対象でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
59	上水道工事について 管切断等の歩掛が計上されていませんが、設計変更の対象でしょうか？	協議の上、追加作業が必要ならば設計変更の対象とします。
60	ポリエチレン処分費は、積算資料と物価本の平均単価と考えたらよいですか？又は単価公表願います。	お見込みのとおりです。
61	長繊維不織布撤去・路盤補強材撤去の歩掛かりが分かりません。採用単価を教えてください。	回答番号 8 のとおりです。
62	D-9 号 管材は何を使用するのですか？又管材の単価を教えてください。	図面の構造図(1)を参照してください。 単価は京都府土木工事単価資料を採用しています。
63	D-32 号 プレキャスト L 型水路据付工の歩掛かりを教えてください。	回答番号 8 のとおりです。
64	単価適用日は、何月何日ですか。	回答番号 20 のとおりです。
65	週休 2 日制の補正は、労務単価、機械賃料それぞれいくらですか。	特記仕様書のとおりです。
66	共通仮設費、現場管理費の補正は、それぞれいくらですか。また、4 月の臨時改訂に伴う補正はかかっていますか。	経費の適用年度は回答番号 20 のとおりです。 週休 2 日に伴う補正は回答番号 65 のとおりです。

67	A-1→B-1→D-4 と D-5 の歩掛数量を教示願います。	回答番号 8 のとおりです。
68	A-1→B-4→D-13 と D-14 の歩掛数量を 4 か所の胴巻と天端明示」とありますが、数量	回答番号 8 のとおりです。 なお、「4 か所の胴巻と天端明示」とありますが、数量」については該当箇所が分かりませんので、回答できません。
69	A-2→B-6→C-12→D-32 の「接続材料」「敷モルタル材料費」のそれぞれ 1 式の金額を教示願います。	回答番号 8 のとおりです。
70	A-2→B-9→C-43→D-57 の「電工」の人数を教示願います。	回答番号 8 のとおりです。
71	A-2→B-9→C-51→D-68 の「メカニカル継手工」に割増は有りますか。	回答番号 46 のとおりです。
72	A-2→B-9→C-51 において、鋳鉄管の直感材料は有りますが、継手材料が有りません。	協議の上、追加材料が必要ならば設計変更の対象とします。
73	A-3→B-16→C-67→D-93 の「電工」の人数を教示願います。	回答番号 8 のとおりです。
74	A-5→C-68 鋼材運賃が 1 式当り 1 t となっていますが、積込・取卸しが 14.58t なので、鋼材運賃も 1 式当たり 14.58t ではないですか。	回答番号 10 のとおりです。
75	A-6 の「借地料」、「営業補償」の金額を教示願います。	特記仕様書のとおりです。