

【積算参考資料】

本積算資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

- (1) 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙１」のとおり。
- (2) 本工事の積算で採用した物価資料材料は、「別紙２」のとおり。
- (3) 本工事の積算で採用した見積歩掛は、「別紙３」のとおり。
- (4) 本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙４」のとおり。
- (5) 本工事の刃口推進工で採用した機械損料は「別紙５」のとおり。
- (6) 本工事の工程表は「別紙６」のとおり。
- (7) 本工事の借地範囲図は「別紙７」のとおり。
- (8) その他、積算条件等
 - ・ 施工ヤードについては区画整理地を一時的に借地させていただいているため、借地料は計上していない。
 - ・ 本工事の積算で使用する水については、水路の水を使用している。
 - ・ 有効桁数について、物価資料の材料単価は京都府土木単価資料(6月改定版)を採用している。
 - ・ 數位処理について、京都府土木工事標準積算参考資料を採用している。
また上記に掲載されていないものについては小数点以下切捨てとする。

「別紙1」
本工事の積算で採用した見積単価

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
床板斜壁ブロック	1号 I種 φ900 H=150	個	¥54,600
頂板(呼び名:180B形)	1800×1800 H=300	個	¥470,000
基礎ブロック(呼び名:180B形)	1800×1800 H=1200	個	¥883,900
基礎ブロック(呼び名:180B形)	1800×1800 H=1500	個	¥773,200
躯体ブロック	3号 II種 φ1500 H=2100	個	¥481,200
底版ブロック	3号 II種 φ1500 H150	個	¥151,900
調整駒緊結セット	L=250AJ フレームホルダー M16×250	組	¥6,000
調整駒緊結セット	L=450AJ フレームホルダー M16×450	組	¥8,400
鋳鉄製鉄蓋(雨水)	φ900-600 T-25 (標準) 格子蓋(幅広)排気防臭中蓋付	組	¥635,000
鋳鉄製鉄蓋(雨水)	φ600 T-25 格子蓋(幅広) 排気防臭中蓋付	組	¥175,000
鋳鉄製鉄蓋(雨水)	φ600 T-25 (標準)	組	¥98,000
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000	本	¥1,612,800
耐震性ゴム輪リング継手用BOX ステップ付き	B3000×H4500×1000頂版開口半割	本	¥1,899,100
耐震性ゴム輪リング継手用BOX ステップ付き	B3000×H4500×1000頂版開口半割	本	¥1,899,100
耐震性ゴム輪リング継手用BOXフランジ	B3000×H4500×1000差口フラット	本	¥1,712,800
耐震性ゴム輪リング継手用BOXフランジ	B3000×H4500×1000受口フラット	本	¥1,712,800
耐震性ゴム輪リング継手用	B3000×H4500×800	本	¥2,325,700
耐震性ゴム輪リング継手用BOXフランジ	B3000×H4500×1150 受口フラット	本	¥3,222,400
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×994/1006	本	¥3,564,320
耐震性ゴム輪リング継手用BOXフランジ	B3000×H4500×1139/1151	本	¥3,798,180
2分割端面版	3600×5100×400 開口φ1040	組	¥3,326,280
3分割端面版	3600×5100×400 開口2000×2000	組	¥3,476,280
RC BOX 耐震性ゴム輪付	B2000×H4000×860	本	¥2,757,450
RC BOX	B2000×H4000×860 差口フラット	本	¥2,907,450
RC BOX 耐震性ゴム輪付	B2000×H4000×1000 受口フラット	本	¥2,338,450
RC BOX	B2000×H3000×770 差口フラット	本	¥1,639,460
RC BOX耐震性ゴム輪付	B2000×H3000×900 受口フラット	本	¥1,821,630
RC BOX	B2000×H2500×715 両フラット	本	¥1,377,240
RC BOX耐震性ゴム輪付	B3000×H2000×1000	本	¥663,750
RC BOX	B3000×H2000×690 差口フラット	本	¥948,490
RC BOX 耐震性ゴム輪付	B3000×H2000×690 受口フラット	本	¥948,490
3分割接続版	3600×5100×400 開口2000×2000 フランジ金具付	組	¥3,822,000
3分割接続版	2600×5490×300 開口2000×2000 フランジ金具付	組	¥2,965,400
接続版	2520×3552×300 開口2000×2000 フランジ金具付	枚	¥1,776,400
接続版	3480×2520×300 開口2000×2000 フランジ金具付	枚	¥1,715,600
接続版	3480×2520×300 開口2000×1825 フランジ金具付	枚	¥1,705,600
U型水路 TSKJ	B2000×H1800×2000	本	¥1,134,000
U型水路 TSJK 差筋	B2000×H1800×2000	本	¥1,155,000
U型水路 TSJK 調整差筋	B2000×H1800×1855	本	¥1,545,000
KCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン①②	枚	¥72,000
KCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン①	枚	¥72,000
KCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン②	枚	¥72,000
KCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130	枚	¥72,000
ヒューム管(カラー無)標準管	φ800 E形推進管EJA51 (内圧管) 1種50	本	¥197,400
ヒューム管(カラー無)半切管	φ800 E形推進管EJA51 (内圧管) 1種50	本	¥167,800
合成木材角落しFFU74	49×890×200 (比重1.0以上)	枚	¥79,400
合成木材角落しFFU74	49×1040×200 (比重1.0以上)	枚	¥91,900
合成木材角落しFFU74	49×990×200 (比重1.0以上)	枚	¥87,700
クサビ		個	¥2,500
受枠 SUS-304	PL-6 t曲げ加工品H=200	本	¥22,600
コンクリート洗堀防止用ゴム製耐摩耗板 タフマイトMタイプ	標準型 (1000mm×500mm×厚20mm)	m2	¥74,000
コンクリート洗堀防止用ゴム製耐摩耗板 タフマイトMタイプ	仕上用エポキシ樹脂	m2	¥7,200
スクリーン	四面体スクリーン1200×1200×300 目幅50mm	式	¥2,980,000
メッシュフェンス	H=1.5m 金網・支柱:めっき+塗装	m	¥14,600
メッシュフェンス	H=1.5m 門扉付	基	¥90,600
ヒューム管 半切管	φ800 B形管 JA (内圧管) 1種(A-2)	本	¥102,100
コンクリート洗堀防止用ゴム製耐摩耗板 タフマイトMタイプ	設置歩掛	m2	¥45,000
削孔	H P φ800用	個	¥86,000
着脱式水中ポンプ	φ100×5.5kW ノンクログ型	台	¥2,617,000
ポンプ操作盤	材質: SUS製	面	¥5,130,000
水位計	ケーブル0~20m	個	¥918,500
水位計	ケーブル0~5m	個	¥851,700
ボール式逆止弁	口径100A SCS製	個	¥237,100
ボール式仕切弁	口径100A SCS/SUS製	個	¥202,400
埋設用可撓管	口径150A ゴム製	個	¥219,000
中間スラブ	FRP製	個	¥642,850
防波管(金具含む)	VU300有孔管 L=1500mm	式	¥57,000
引込計器盤		式	¥280,000
水位計	フロート(浮子転倒式)	面	¥32,500

「別紙２」
本工事の積算で採用した建設物価及び積算資料

名称	規格等	単位	建設物価	積算資料
直壁ブロック	1号 I種 φ900 H=1500	個	大阪①② P319	大阪①② P454
削孔	1号 (削孔 SPφ300)	個	大阪①② P321	大阪①② P457
斜壁ブロック	1号 I種 φ600×φ900 H=450	個	大阪①② P319	大阪①② P454
斜壁ブロック	2号 I種 φ900×φ1200 H=300	個	— —	大阪①② P455
削孔	2号 (削孔 SPφ300)	個	大阪①② P321	大阪①② P457
直壁ブロック	2号 I種 φ1200 H=1200	個	大阪①② P319	大阪①② P455
踊り場直壁ブロック	2号 I種 φ1200 H=600	個	大阪①② P319	大阪①② P455
連結直壁ブロック	2号 I種 φ1200×H=300	個	— —	大阪①② P455
斜壁ブロック	3号 I種 φ900×φ1500 H=300	個	大阪①② P320	大阪①② P455
直壁ブロック	3号 I種 φ1500 H=1200	個	大阪①② P320	大阪①② P455
直壁ブロック	3号 I種 φ1500 H=1500	個	大阪①② P320	大阪①② P455
直壁ブロック	3号 I種 φ1500 H=1800	個	大阪①② P320	大阪①② P455
調整リング	φ600 H=50	個	大阪①② P320	大阪①② P456
調整リング	φ600 H=100	個	大阪①② P320	大阪①② P456
調整リング	φ600 H=150	個	大阪①② P320	大阪①② P456
瞬結材	溶液型	k0	全国①② P378	全国①② P534
緩結材	溶液型	k0	全国①② P378	全国①② P534
無収縮モルタル	1袋 25kg	m3	近畿② P324	全国Ⅰ②③ P462
敷鉄板整備費	22×1524×3048	枚	近畿① P815	近畿① P290
スクラップ	H1	t	京都①② P794	大阪①② P77
矢板購入価格	Ⅳ型	t	全国 P4	全国Ⅱ P9
矢板購入価格	Ⅲ型	t	全国 P4	全国Ⅱ P9
ケミカルアンカー	D13用	本	全国② P70	全国② P72
あと施工アンカー	M12ステンレス	本	全国② P64	全国② P71
鉄筋(差し筋用)ー	SD345—D16	㊦	京都③ P17	京都③小口 P22
ケミカルアンカー	D16用	本	全国② P70	全国② P72
円形型枠	φ50 紙管 厚み2.2mm 4m	本	全国② P173	全国Ⅰ② P221
ケミカルアンカー	D19用	本	全国② P70	全国② P72
二重管ボーリングロッド	長さ3m	m	全国①② Web	全国② P309
メタルクラウン	φ41mm	個	全国①② Web	全国② P309
グラウトモニタ	複相用 φ40.5mm	個	全国①② Web	全国② P309
注入ホース類	複相用 φ12mm	組	全国①② Web	全国② P309
サクシオンホース類	複相用 φ38mm	組	全国①② Web	全国② P309
アルミガラスクロス粘着テープ	幅60mm×20m	m	全国② P715	近畿② P862
鉄筋(差し筋用)ー	SD295—D13	㊦	京都③ P17	京都③小口 P22
鉄筋(差し筋用)ー	SD345—D19	㊦	京都③ P17	全国② P309
電気溶接棒(高張力鋼用)ー	φ5mm—E4916	個	近畿③ P784	全国③ P310

名称	規格等	単位	建設物価	積算資料
ステンレス鋼鋼管	SUS304 (Sch20S) 100A	m	近畿③	近畿③
			P678	P801
ステンレス鋼鋼管	SUS304 (Sch20S) 150A	m	近畿③	近畿③
			P678	P801
電線管	PE36	m	全国②	全国②
			P574	P697
電線管	PE28	m	全国②	全国②
			P574	P697
電線管	PE22	m	全国②	全国②
			P574	P697
電線管	FEP40	m	近畿②	近畿②
			P574	P693
電線管	FEP30	m	近畿②	近畿②
			P574	P693
電線管	HIVE16	m	近畿②	近畿③
			P570	P692
電線	EM-IE5. 5□	m	近畿②③	大阪②
			P549	P659
ケーブル	EM-CE14□×3C	m	近畿②③	大阪②
			P550	P660
ケーブル	EM-CE2□×3C	m	近畿②③	大阪②
			P550	P660
ケーブル	EM-CE3. 5□×2C	m	近畿②③	大阪②
			P550	P660
接地材 (E D)	リード端子	式	全国②	全国②
			P646	P756
接地材 (E L A)	接地棒	式	全国②	全国②
			P646	P756
接地埋設標示板	140×9 0	個	全国②	全国②
			P644	P756
ケーブル埋設シート	150×50	m	全国②	全国②
			P629	P754
ブルボックス	150×150×100鋼製 (防水)	個	全国①②	全国 I ②
			P602	P719
引込柱	8m NTT 通信線用	本	大阪②	近畿②
			P628	P739
装柱材	自在バンド IBT-212	式	全国②	全国③
			P633	P742
支線材	支線アンカー 8号	式	大阪②	全国②
			P632	P745
フライアッシュ		kg	大阪①②	全国 I ①②
			P122	P203
調整リング	900×100	個	大阪①②	大阪①②
			P320	P456
直壁ブロック	1号 I種 φ900 H=900	個	大阪①②	大阪①②
			P319	P454
無収縮モルタル	1袋 25kg	袋	近畿②	全国 I ②③
			P324	P462
あと施工アンカー	M16 ステンレス	本	全国②	全国②
			P64	P71
コンクリート根かせ	A・B型 1000×170×140	個	大阪②	近畿②
			P629	P741
カントールSS	二液固結型摩擦減少剤	ℓ	全国①②	—
			P378	—
カントールF	泥付着防止剤	kg	全国①②	全国①②
			P378	P535
テルセローズ	泥水用CMC	kg	全国①②	全国①②
			P378	P535
テルフローE	分散剤	kg	全国①②	全国①②
			P378	P535
アトムブロックW	逸泥防止剤	kg	全国①②	全国①②
			P378	P535
たて込み簡易土留材整備費	30mW 3m未満1.5～3.5型	m2	整備費	全国 I ①
			P379	P536

「別紙3」
本工事の積算で採用した見積歩掛及び参考歩掛

鏡切工 鋼矢板Ⅳ型					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.008		京都府土木工事単価
溶接工		人	0.061		京都府土木工事単価
普通作業員		人	0.023		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費の10%	式	1		
計					
1m当たり					(/1m)=

高圧噴射攪拌材料費					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
JETCRETE用固化剤	標準タイプ	t	0.62	35,000	
計					
1m3当たり					(21,700/1m3)=21,700

先行削孔工(労務費)					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
運転手(特殊)		人	2		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	2		京都府土木工事単価
普通作業員		人	2		京都府土木工事単価
計					
1日当たり					

JETCRETE-N造成工(労務費)					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1		京都府土木工事単価
運転手(特殊)		人	2		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	2		京都府土木工事単価
電工		人	1		京都府土木工事単価
普通作業員		人	1		京都府土木工事単価
計					
1日当たり					

先行削孔工(運転日)2セット					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
ボーリングマシン	自動制御壁引上装置付、削孔兼用機	台	2	17,100	
グラウトポンプ損料二筒複動ピストン式	吐出量37～100L/min	日/運	2		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ攪拌装置付損料	口径100mm 揚程25mm	台	2		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 普通型(潜水)損料	口径50mm 揚程30m	台	2		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-2	台	2	1,200	
計					
1日当たり					(2セット)

先行削孔工(供用日)2セット					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
ボーリングマシン	自動制御壁引上装置付、削孔兼用機	台	2	19,800	
グラウトポンプ損料二筒複動ピストン式	吐出量37～100L/min	供/日	2		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ攪拌装置付損料	口径100mm 揚程25mm	供/日	2		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 普通型(潜水)損料	口径50mm 揚程30m	供/日	2		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-2	台	2	931	
水槽(一般工用)損料 鋼矢板製簡易水槽	容量5m2	供/日	2		令和7年建設機械損料表
計					
1日当たり					(2セット)

JETCRETE-N造成用(運転日)プラント					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力45MPa、吐出量400ℓ/分、SG-400クラス	台	1	83,700	
工事中水モータ攪拌装置付(水中泥水ポンプ) 損料	揚程20m、口径80mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
スラリープラント	配合能力24m3/h、NMA1000クラス	台	1	11,000	
フィルター式集塵機	60m3/分	台	1	1,070	
高圧噴射攪拌式地盤改良機械損料 付属機器	(セメントサイロ(鋼製溶接構造)容量30t 排出能力20ℓ/h	日/運	1		令和7年建設機械損料表
流量計	0～1000ℓ/分、MGR-2000Aクラス	台	1	4,500	
高圧洗浄機損料 工用・モータ駆動	圧力4.9MPa、吐出量30.1L/min	日/運	1		令和7年建設機械損料表
工事中水モータ・ポンプ普通型(潜水ポンプ) 損料	揚程20m、口径100mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 普通型(潜水型ポンプ) 損料	揚程20m、口径80mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)	揚程20m、口径80mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-2	台	2	1,200	
計					
1日当たり					

JETCRETE-N造成用(運転日)造成					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
JETCRETE-N施工機	自動制御引上げ装置付、削孔兼用機	台	1	17,100	
高圧洗浄機損料 工用・モータ駆動	排出量15m3/min 排出圧力1.05MPa	日/運	1		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 損料	圧力4.9MPa、吐出量30.1L/min	日/運	1		令和7年建設機械損料表
工事中水モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 損料	揚程20m、口径80mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
スラリポンプ損料モータ駆動型	揚程50m、口径100mm	日/運	1		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-3	台	1	1,610	
計					
1日当たり					

JETCRETE-N造成用(供用日)プラント

1日当たり					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力45MPa、吐出量4000/分、SG-400クラス	台	1	50,400	令和7年建設機械損料表
工事用水中モータ機押装置付(水中泥水ポンプ)損料	揚程20m、口径80mm	供/日	1		
スラリープラント	配合能力24m3/h、NMA1000クラス	台	1	13,000	
フィルター式集塵機	60m3/分	台	1	1,070	令和7年建設機械損料表
高压喷射機併式地盤改良機械損料 付属機器	セメントサイロ(鋼製溶接構造)容量30t 排出能力20t/h	供/日	1		
流量計	0~10000/分、MGR-2000Aクラス	台	1	4,340	
高压洗浄機損料 工事用・モータ駆動	圧力4.9MPa、吐出量30.1L/min	供/日	1		令和7年建設機械損料表
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)損料	揚程20m、口径100mm	供/日	1		令和7年建設機械損料表
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ)損料	揚程20m、口径80mm	供/日	1		令和7年建設機械損料表
工事用水中モータポンプ 機押装置付(水中泥水ポンプ)	揚程20m、口径80mm	供/日	1		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-2	台	2	931	令和7年建設機械損料表
水槽	容量30m3	供/日	2		
計					
1式当たり					

JETCRETE-N造成用(供用日)造成

1日当たり					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
JETCRETE-N施工機	自動制御引上げ装置付、削孔兼用機	台	1	19,800	令和7年建設機械損料表
排出量15m3/min 排出圧力1.05MPa		供/日	1		
高压洗浄機損料 工事用・モータ駆動	圧力4.9MPa、吐出量30.1L/min	供/日	1		令和7年建設機械損料表
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ)損料	揚程20m、口径80mm	供/日	1		令和7年建設機械損料表
スラリポンプ損料モータ駆動型	揚程50m、口径100mm	供/日	1		令和7年建設機械損料表
動力制御盤	CP-3	台	1	1,260	
計					
1日当たり					

材料消費費(先行削孔用)

1式当たり					
名称	規格	数量	数量	単価	摘要
削孔用	粘性土	m	622(495)	1,811	
削孔用	砂 N≦50	m	169(95)	2,619	
削孔用	砂礫 N≦50	m	446(216)	6,000	
計					
1日当たり					

数量の()は上流を表記

材料消費費(JETCRETE-N造成用)

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
JETCRETE-N造成用		m3	1354(865)	16,083	
プロジェクト用		m3	164(286)	6,433	
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

排泥液処理用

1日当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
排泥液処理用		日	38	8,817	
計					
1日当たり					

動力・用水費

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
軽油		L	36520(27623)		京都府土木工事単価
工事用水中ポンプ	口径100mm 揚程10m3.7w	日	83(55)		京都府土木工事単価
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

先行削孔機械据付撤去費

1回当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
特殊運転手		人	6		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	6		京都府土木工事単価
普通作業員		人	3		京都府土木工事単価
諸雑費	上記計×20%	台	1		
計					
1回当たり					(2セット)

JETCRETE-N造成機械据付撤去費

1回当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	5		京都府土木工事単価
特殊運転手		人	10		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	10		京都府土木工事単価
電工		人	5		京都府土木工事単価
普通作業員		人	5		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	25t吊り(機械組立用)	台	3		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	60t吊り(超高压大容量ポンプ積込み積降し用)	台	2		京都府土木工事単価
諸雑費	上記計×10%	式	1		
計					
1回当たり					

BOX据付工 B3000×H4500

4本当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1		京都府土木工事単価
とび工		人	3		京都府土木工事単価
普通作業員		人	3		京都府土木工事単価
高所作業所	自走式リフト(クローラ)ブーム型(屈伸式)6.8m	日	1		京都府土木工事単価
諸雑費	上記計×10%	式	1		
計					
4本当たり					

スクリーン設置工

1基当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.2		京都府土木工事単価
普通作業員		人	1.1		京都府土木工事単価
トラッククレーン	4.9t吊	日	0.3		京都府土木工事単価
計					
1基当たり					

RCスラブ据付工

10枚当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.83		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	3.33		京都府土木工事単価
普通作業員		人	2.5		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	16t吊	日	0.83		京都府土木工事単価
諸雑費	上記計×5%	式	1		
計					
1枚当たり					(/10枚)=m

特殊三面水路据付工

10m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.38		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	0.38		京都府土木工事単価
普通作業員		人	1.54		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	25t吊	日	0.38		京都府土木工事単価
接合材料費	労務費×1%	式	1		
計					
1m当たり					(/10m)=m

組立マンホール設置工(7m以上)

1組当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.55		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	0.55		京都府土木工事単価
普通作業員		人	1.1		京都府土木工事単価
トラッククレーン賃料	4.9t吊	日	0.55		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費×6%	式	1		
計					
1組当たり					

BOXカルバート B2000×H4000据付工

10m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	7		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	4.1		京都府土木工事単価
普通作業員		人	14.7		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	70t吊	日	3		京都府土木工事単価
均しコンクリート	労務費・賃料計×20%	式	1		
諸雑費	労務費・賃料計×6%	式	1		
計					
1m当たり					(/10m)=m

BOXカルバート B3000×H2000据付工

10m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	3.2		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	2		京都府土木工事単価
普通作業員		人	6.7		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	50t吊	日	1.5		京都府土木工事単価
均しコンクリート	労務費・賃料計×44%	式	1		
諸雑費	労務費・賃料計×6%	式	1		
計					
1m当たり					(/10m)=m

BOXカルバート B2000×H2500据付工

10m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1.6		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	1		京都府土木工事単価
普通作業員		人	3.3		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	50t吊	日	0.6		京都府土木工事単価
均しコンクリート	労務費・賃料計×53%	式	1		
諸雑費	労務費・賃料計×7%	式	1		
計					
1m当たり					(/10m)=m

BOXカルバート B2000×H3000据付工

10m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	3.2		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	2		京都府土木工事単価
普通作業員		人	6.7		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	50t吊	日	1.5		京都府土木工事単価
均しコンクリート	労務費・賃料計×44%	式	1		
諸雑費	労務費・賃料計×6%	式	1		
計					
1m当たり					(/10m)=m

端面版据付工					
1組当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	2		京都府土木工事単価
普通作業員		人	3		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	50t吊	日	1		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費・賃料計×6%	式	1		
計					
1組当たり					

基礎ブロック(B)据付工					
1個当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.23		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	0.68		京都府土木工事単価
普通作業員		人	0.45		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	16t吊	日	0.23		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費×4%	式	1		
計					
1個当たり					

基礎ブロック(MB15)据付工					
1個当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.11		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	0.33		京都府土木工事単価
普通作業員		人	0.22		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	16t吊	日	0.11		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費×4%	式	1		
計					
1個当たり					

頂板(S-900)据付工					
1個当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.08		京都府土木工事単価
特殊作業員		人	0.25		京都府土木工事単価
普通作業員		人	0.17		京都府土木工事単価
ラフテレーンクレーン	16t吊	日	0.08		京都府土木工事単価
諸雑費	労務費×4%	式	1		
計					
1個当たり					

フェンス設置工					
1m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
フェンス	H1. 5m	m	1	¥14,600	
普通作業員		人	0.15		京都府土木工事単価
計					
1m当たり					

フェンス設置工					
1m当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
片開き門扉	H1. 5m 門扉付き	組	1	¥90,600	
普通作業員		人	0.38		京都府土木工事単価
計					
1m当たり					

別紙4

本工事の積算で採用した歩掛

名称	発行元	発行年月	備考
国土交通省 土木工事積算基準(共通編)	(一財)建設物価調査会	令和7年度	
土木工事標準積算参考資料	京都府	令和7年度	
下水道用設計歩掛表「第1巻-管路」「第2巻 ポンプ場・処理場」	(公社)日本下水道協会	令和7年度	
建設機械等損料表	(一財)日本建設機械施工協会	令和7年度	
建設物価	(一財)建設物価調査会	令和8年度6月	
積算資料	(一財)経済調査会	令和8年度6月	
土木コスト情報	(一財)建設物価調査会	2026 1冬号	
土木施工単価	(一財)経済調査会	2026 1冬号	
設計業務等標準積算基準書	(一財)経済調査会	令和7年度版	

別紙5
推進工の積算で採用した機械器具損料

名称	規格	単位	単価
刃口・押輪	φ 800用	組	125000
ストラット支持板	φ 800用	推m	2100
ジャッキ台	φ 800用	推m	885
押角	φ 800用	推m	693
推進台	φ 800用	推m	130
トロバケットおよび転倒式トロバケット	呼び径800～900 容量0.08m ³	推m	165
転倒バケット	0.25m ³ 800～900mm	推m	200
トロ用車輪	呼び径800～900 車輪径130mm〈2組〉	推m	180
ストラット単体	ジャッキ推力2000kN	推m	3510
高圧ホース	φ 9×4m	推m・本	54.4
高圧ホース	φ 6×4m	推m・本	37.8
油圧作動油	R&O型 56cSt ドラム	L	305
油圧ジャッキ	ジャッキ推力2000kN	供用日	1920
分流器	ジャッキ推力2000kN 4連	供用日	693
油圧ポンプ	ジャッキ推力 3.7kW	供用日	2200
テルハ型クレーン(懸垂型)クレーン本体	標準揚程(12m)クレーン本体2.8t 適用呼び径800～1100	供用日	841
テルハ型クレーン(懸垂型)ホイスト(揚程12m)	標準揚程(12m)ホイスト2.8t 適用呼び径800～1100	供用日	2140
ミキシングプラント	中型	日	876
坑口止め輪		組	171000
足場板材	L=4m×t3.6×w20cm 上	m ³	72000

別紙 6

[illegible]

別紙7

全体平面図 S=1:1000

